

PRZEDMIAR ROBÓT

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu

L.p.	Nr poz. cen.	Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4	6
1.	KNNR 2 1101-01	Montaż okien PCV 5-komorowych powierzchni do 1,0m2 z zastosowaniem systemu ciepły montaż 0,9*0,9*2	m2	1,620
2.	KNNR 2 1101-03	Montaż okien PCV 5-komorowych powierzchni do 1,0m2 z zastosowaniem systemu ciepły montaż 1,5*1,5+1,8*1,5	m2	4,950
3.	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych. Parametry ślusarki: profil ciepły, antaba długa, szyba bezpieczna obustronnie, samozamykacz, dwa zamki, kolor brązowy. 1,0*2,1	m2	1,890
4.	KNR 2-02 2601-01	Wykonanie tynku zewnętrznego silikatowego na ociepleniu ze styropianu mocowanego do ściany na klej i kołki rozporowe z jedną warstwą siatki z włókna szklanego i styropianu FS-15, gr. 10cm. Wszystkie materiały w wykonywanym i uzgodnionym z inwestorem systemie. Kolorystyka elewacji – do uzgodnienia z inwestorem.	m2	398,61
5.	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi FS20 gr 3 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży	m2	21,124
6.	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wypraw. elewac. – ochrona narożników wypukł. na styrop. z dod. wzmoc.1 warst. siatki	m	186,530
7.	NNRNKB 202 0541- 01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30cm – parapety zewnętrzne - Kolorystyka – do uzgodnienia z inwestorem	m2	5,531
8.	KNR-W 2- 02 2605-01	Okładzina typu SIDING z elementów winylowych	m2	27,252
9.	KNR-W 2- 02 2605-03	Okładzina typu SIDING z elementów winylowych – dodatek za montaż listew	m	181,680
10.	KNR-W 2- 02 2605-04	Okładzina typu SIDING z elementów winylowych – dodatek za montaż narożników	m	16,000