

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu w miejscowości Budy Krępskie
ADRES INWESTYCJI : Budy Krępskie dz. 136 i gm. Łaskarzew
INWESTOR : Gmina Łaskarzew
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 08-450 Łaskarzew
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	6.80*14.00*2	m ²	190.40	
				RAZEM	190.40
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-03	14.00*2	m	28.00	
				RAZEM	28.00
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	3.50*4	m	14.00	
				RAZEM	14.00
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²		
d.1	0441-01	14.00*6.80*2	m ²	190.40	
				RAZEM	190.40
2		Dach - konstrukcja i pokrycie			
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
d.2	0416-02	6.80*6	m	40.80	
				RAZEM	40.80
6	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
d.2	0416-07	4.50*18	m	81.00	
				RAZEM	81.00
7	NNRNKB	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
d.2	202 0421-02	14.00*2	m	28.00	
				RAZEM	28.00
8	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.2	0103-01	14.00*6.80*2	m ²	190.40	
				RAZEM	190.40
9	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 25x70mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.2	0410-04	14.00*6.80*2	m ²	190.40	
				RAZEM	190.40
10	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.2	0410-04	14.00*6.80*2+3.00	m ²	193.40	
				RAZEM	193.40
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.2	202 0537-04	14.00*6.80*2	m ²	190.40	
				RAZEM	190.40
12	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów pod i nadrynnowych - okapów	m		
d.2	202 0539-02	Krotność = 2 14.00*2	m	28.00	
				RAZEM	28.00
13	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
d.2	202 0539-03	6.80*4	m	27.20	
				RAZEM	27.20
14	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
d.2	202 0539-04	7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
15	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.2	202 0539-01	14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.00
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka komina	m ²		
d.2	202 0541-02	5.50	m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	0524-01	14.00*2	m	28.00	
				RAZEM	28.00
18	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.2	0524-03	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
19	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	0531-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.50*4	m	14.00	
				RAZEM	14.00
20	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1016-07		szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	190.40		
d.1	0545-02					
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	28.00		
d.1	0545-03					
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	14.00		
d.1	0545-05					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²	190.40		
d.1	0441-01					
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Dach - konstrukcja i pokrycie				
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	40.80		
d.2	0416-02					
6	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	81.00		
d.2	0416-07					
7	NNRNKB 202	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	28.00		
d.2	0421-02					
8	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²	190.40		
d.2	0103-01					
9	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych kontrłatami 25x70mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	190.40		
d.2	04					
10	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	193.40		
d.2	04					
11	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	190.40		
d.2	0537-04					
12	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów pod i nadrynnowych - okapów	m	28.00		
d.2	0539-02	Krotność = 2				
13	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	27.20		
d.2	0539-03					
14	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m	7.00		
d.2	0539-04					
15	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	14.00		
d.2	0539-01					
16	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka komina	m ²	5.50		
d.2	0541-02					
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	28.00		
d.2	0524-01					
18	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	4.00		
d.2	0524-03					
19	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	14.00		
d.2	0531-04					
20	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1.00		
d.2	1016-07					
Razem dział: Dach - konstrukcja i pokrycie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Dach - konstrukcja i pokrycie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: