

Przedmiar robót OSP Melanów				
Poz.	Rodzaj robót.		jednostka	obmiar
<b>Sufit</b>				
1.	KNR 202-20-12-03-50 STB 01.	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub 12,5 mm na rusztach metalowych podwójnych podwieszanych	m <sup>2</sup>	174
2.	KNR 202-08-15-06-00 STB 01.	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m <sup>2</sup>	174
3.	KNR 202-15-05-03-00 STB 01.	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	174
4.	KNR 403-00-05-01-00 STB 01.	Wykonanie instalacji elektrycznej (tj; oświetlenie LED-owe punktowe sufitowe)	kpl.	1
<b>Podłoga</b>				
5.	KNR 202-11-01-01-04 STB 01.	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 ( B-10 ) grub 10cm	m <sup>3</sup>	32
6.	KNR 202-06-07-02-00 STB 01.	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm	m <sup>2</sup>	314
7.	KNR 202-06-09-03-00 STB 01.	Izolacja pozioma z płyt styropianowych typu "dach-podłoga" lub równoważna grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	314
8.	KNR 202-06-07-02-00 STB 01.	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm	m <sup>2</sup>	314
9.	KNR 202-11-02-02-00 STB 01.	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m <sup>2</sup>	314
10.	KNR 202-11-02-03-00 STB 01.	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - za 4 cm . Krotność=4	m <sup>2</sup>	314
11.	KNR 202-11-06-07-00 STB 01.	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	314
12.	KNR 240-06-02-01-00 STB 01.	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	314
13.	KNR 202-11-18-03-60 STB 01.	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą ( płytki ceramiczne , 3<E<6% Grupa B IIa GL )30x30	m <sup>2</sup>	314
14.	KNR 202-08-29-04-00 STB 01.	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą (cokół 10cm)	m <sup>2</sup>	11
15.	KNR 202-28-09-05-01 STB 01.	Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	mb	4